PRZEDMIAR ROBOT

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa robót: Remont drogi dojazdowej Lewin Kłodzki - Witów
Lokalizacja: dz. nr 378,374 obr. 13 AM1 , 48,47 , obr. 15 AM1
Lewin Kłodzki

Zamawiający: Gmina Lewin Kłodzki
Ul. Nad Potokem 4
57-343 Lewin Kłodzki

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Remont drogi do Witowa			
1.1		Remont przepustów			
1.1	10	KNR 231-08-18-02-00	Rozebranie poręczy ochronnych z kątownika - analogia - profil zamknięty	metr	9,000
1.1	20	KNR 231-08-16-04-00	Rozebranie ścianek czołowych lub ław przepustowych z betonu	m³	26,370
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	4,5*2,5*0,4		4,500
		2	9*4,5*1,8*0,3		21,870
1.1	30	KNNR N001-01-01-05-00	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 46-55 cm	szt	1,000
1.1	40	KNNR N001-01-01-02-00	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 16-25 cm	szt	1,000
1.1	50	KNNR N010-23-02-01-00	Wykop obj 1,5 m³ na 1 m cieku grunt kat I-II koparką 0,25m³	m³	3,600
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	6*2*0,3		3,600
1.1	60	KNNR N010-04-01-08-00	Narzut kamienny brzegu ręcznie wyrównanie nawodne	m³	15,000
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	5,0*3,5*0,5+5*2,5*0,5		15,000
1.1	70	KNKB 006-06-04-08-00	Rozebranie przepustu z rur żelbetowych ø 100 cm	metr	5,500
1.1	80	KNR 233-06-04-01-00	Przepust drogowy skrzynkowy zamknięty 1-otworowy 1,0x1,0 m	metr	5,500
1.1	90	KNR 233-06-06-02-00	Obudowa wlotu /wylotu/ przepustu skrzynkowego	m³	9,920
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	6*2,8*0,4+5*1,6*0,4		9,920
1.1	100	KNKB 006-06-04-05-00	Rozebranie przepustu z rur betonowych ø 40 cm	metr	90,000
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	5*4*4,5		90,000
1.1	110	KNR 233-06-01-01-00	Przepust drogowy 1-otworowy z rur żelbetowych ø 600 kruszywo naturalne	metr	90,000
1.1	120	KNR 233-06-06-01-00	Obudowa wlotu /wylotu/ przepustu rurowego	m³	14,400
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	5*4,00*1,8*0,4		14,400
1.1	130	KNR 231-07-01-04-00	Poręcze ochronne sztywne z rur ze słupkami co 2,5 m	metr	65,000
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	9+6+5*2*5,0		65,000
1.1	140	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	26,370
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	26,37		26,370
1.2		Remont nawierzchni			
1.2	1	KNR 201-01-19-04-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym	km	2,640
1.2	***2***	***SCAL A331-02-01-01-00***	***Nawierzchnia KR1 asfaltowa, podbudowa z bet asfaltowego***	***m²***	***9240,000***
		Lp Nazwa	*Obliczenie ilości*		
		1	3,5*(2460+160+20)		9240,000

DZ	POZ	POZYCJI	POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	MIARY	ILOSC
1.2	2.1	KNNR N006-01-03-03-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 2/4 walcem wibracyj	m²	9240,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	1,00000	x 9240,000	9240,000
1.2	2.2	KNNR N006-01-07-01-00	Wyrównanie podbudowy tłuczniem zagęszczanym mechanicznie grub do 10 cm	m³	924,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	924,00000 / 9240,000	x 9240,000	924,000
1.2	2.3	KNR 231-01-10-01-00	Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 4 cm	m²	9240,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	1,00000	x 9240,000	9240,000
1.2	2.4	KNNR N006-10-05-06-00	Mechan oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m²	9240,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	1,00000	x 9240,000	9240,000
1.2	2.5	KNNR N006-10-05-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	9240,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	1,00000	x 9240,000	9240,000
1.2	2.6	KNNR N006-03-09-02-01	Nawierzchnia asfaltowa w/ścieral stand 1 gr 4 cm sam 10 Mg	m²	9240,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	1,00000	x 9240,000	9240,000
1.2	2.7	KNNR N006-02-04-04-10	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm szer 2,5 m - analogia uzupełnienie poboczy	m²	2640,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	2640,00000 / 9240,000	x 9240,000	2640,000
1.2	3	KNR 231-14-03-05-00	Oczyszczenie rowu z namułu grub 20 cm z profilowaniem skarp	metr	200,000